

**(\*)Soluzioni standard e costi medi unitari per la connessione di impianti di produzione alla rete MT di ASM Bressanone.**

(\*) vedasi Norma CEI 0 -16 scaricabile da dal sito dell'AEEG <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/033-08allanew.pdf> .

tipologia intervento	Pos.nr.	Soluzione standard	unità di misura	quantità	costo unitario k€
Gruppo misura	0	Fornitura e montaggio gruppo di misura comprendente TA+TV e GdMMT quadro incluso. Prezzo evidenziato é riferito alla potenza di 1.000kW e soluzione in cella integrata in quadro. Soluzioni diverse dipendono dalla scelta tecnica fatta di comune accordo.	n°	1	5
cabina	1	arredo elettromeccanico di cabina di consegna con fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 1LE+ UT (esclusi TA+TV e GdM MT)	n°	1	12,5
	2	arredo elettromeccanico di cabina di transito e consegna con fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 2LE+ UT (esclusi TA+TV e GdM MT)	n°	1	15,5
	3	aggiunta, con fornitura e posa, di nuovo scomparto MT misto SF6/aria 1LE o 1 UT in cabina esistente (in alternativa alla voce 4)	n°	1	7,0
	4	sostituzione arredo elettromeccanico in cabina esistente con fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 2LE+TR+ aggiunta UT (esclusi TA+TV e GdM MT) o 1LE (in alternativa alla voce 3)	n°	1	20,0
linea MT interrata	5	linea MT in cavo interrato su strada sterrata o di campagna (esclusi i costi delle servitù)	km	1	120,0
	6	linea MT in doppio cavo interrato stesso percorso su strada sterrata o di campagna (esclusi costi delle servitù)	km	1	150,0
	7	maggiorazione per scavo su strada asfaltata (binder + tappeto d'usura)- in aggiunta alle voci 5 o 6 vanno calcolati a prezzi di mercato al momento del rifacimento. Il prezzo riportato é un prezzo indicativo.	km	1	64,0
	8	maggiorazione per scavo su strada con pavimentazione particolare (porfido, selciato, acciottolato, basolato, lastricato, ecc)-in aggiunta alle voci 5 o 6 vanno calcolati a prezzi di mercato al momento del rifacimento. Il prezzo riportato é un prezzo indicativo..	km	1	85,0
linea MT aerea	9	linea MT aerea in conduttori nudi per attraversamenti particolari (esclusi i costi delle servitù)	km	1	75,0
	10	linea MT aerea in conduttori nudi per attraversamenti particolari in doppia terna (esclusi i costi delle servitù)	km	1	95,0
	11	linea MT aerea in cavo (esclusi i costi delle servitù)	km	1	70,0
	12	linea MT aerea in cavo in doppia terna (esclusi i costi delle servitù)	km	1	95,0
	13	maggiorazione per uso di mezzi speciali (elicottero o escavatore tipo ragno) - in aggiunta alle voci 9-10-11-12 vanno calcolati a prezzi di mercato al momento del rifacimento. Il prezzo riportato é un prezzo indicativo.	km	1	28,0
	14	installazione dispositivo di sezionamento (IMS telecomandato) da palo	n°	1	6,0
cabina primaria	15	allestimento di stallo linea MT in CP per nuova linea diretta, completo di interruttore conforme al quadro esistente, protezioni e logica di impianto per la teleconduzione	n°	1	80,0